PREISLISTE BEREUTER AG

2026



www.bereuter-gruppe.ch

BEREUTER 1671

BEREUTER

INHALT

04 – Sand und Kies

06 – Garten- und Gestaltungsmaterialien

07 – Klimasubstrate

09 – Bodenmaterial / Spezialmischungen / Substrate

10 – Biodiversität

13 – Recyclingprodukte

14 – BERECO-Baustoffe

15 – Betonblockprodukte

16 – Beton

18 – Entsorgungskosten

20 – Materialbezeichnungen

21 – Bauteilkatalog für Tief-, Strassen-, Garten- und Dachbau

22 – Mulden, Container, Paletten und Big Bags

WIR SIND GERNE FÜR SIE DA!



Alan Meister
Geschäftsführer



Remo Künzle
Leiter Logistik



Oliver Konrad
Leiter Produktion,
Entsorgung & Projekte



Roland Schurter
Projektleiter Kundenbe-
treuung und Entwicklung



Jan Suter
Leiter Innendienst



Gerhard Lauber
Disponent



Adel Jasarevic
Disponent

Erreichbar unter Telefon +41 (0) 43 399 33 33 oder E-Mail baustoffe@bereuter-gruppe.ch

SAND UND KIES

MATERIALIEN AB WERK HEGNAU CHF/TO (EXKL. MWST.)

Bezeichnung	Nr.	Sieblinie (mm)	Schüttgewicht to/m³	CHF/to
Rohkiese (Fundationsmaterial im Strassen- und Tiefbau, Trockenstandorte und Gartenbau)				
Wandkies 1. Klasse	11103	unsortiert	1.88	19.00
Wandkies 2. Klasse*	11105	unsortiert	1.80	auf Anfrage
Kiesgemisch 0/45, SN EN 13285, OC85	11115	0 - 45	1.83	22.00
Kiesgemisch (Planiekies)	11117	0 - 22	1.74	28.50
Strassenkiese (Verwendung für Flur- und Waldstrassenbau, Plätze und naturnahe Wege)				
Netstaler geschlämmt	12005	0 - 15	1.90	72.90
Strassenkies gebrochen, bindig	12001	0 - 22	1.72	25.50
Strassenkies Jura gelb gebrochen, bindig	12003	0 - 16	1.65	63.50
Gebrochene Komponenten (Verwendung im Garten- und Tiefbau)				
Splitt	25009	2 - 4	1.44	64.00
Splitt	25011	3 - 6	1.36	64.50
Splitt	25013	4 - 8	1.34	55.50
Splitt	25015	8 - 11	1.40	52.00
Splitt	25017	11 - 16	1.39	52.50
Schotter grau	25031	22 - 32	1.32	69.35
Schotter grau	25033	32 - 50	1.30	72.00
Schotter grau	25037	50 - 100	1.40	76.00

*auf Anfrage





SAND UND KIES

MATERIALIEN AB WERK HEGNAU CHF/TO (EXKL. MWST.)

Bezeichnung	Nr.	Sieblinie (mm)	Schüttgewicht to/m³	CHF/to
Sande (Unterlagsböden, Sportplatzbau, Leitungsbau, allg. Tief- und Gartenbauarbeiten)				
Sand gewaschen	23001	0 - 4	1.50	50.50
ECO Sand	23004	0 - 4	1.50	49.00
Spielsand / Feinsand	23005	0 - 1	1.30	45.50
Brechsand	23009	0 - 4	1.53	51.50
UB Sand (mit 10% RK 4-8)	23007	0 - 8	1.52	50.00
Quarzsand	23113	0.2 – 1.6	1.50	75.50
Rheinsand kalkarm	23111	0 - 2	1.50	77.50
Natur-, Graben- oder Wildbienensand ungewaschen*	21009	0 - 2	1.36	55.00
Rund-Komponenten (Zur Verwendung bei Sickerpackungen, Sickerleitungen, Hinterfüllungen, Flachdachbau und als Gestaltungselement im Gartenbau)				
Rundkies	21021	4 - 8	1.52	45.50
Rundkies	21037	4 - 16	1.65	44.00
Rundkies	21023	8 - 16	1.55	40.50
Rundkies	21025	16 - 32	1.56	39.50
Rundkies	21027	32 - 45	1.56	40.00
Bollensteine*	21041	150 - 300	1.50	61.00
Bollensteine*	21043	300 - 500	1.60	64.00
Mischkiese (Leitungsbau, Tiefbau, Garten- und Teichgestaltung) gebrochen, bindig				
Leitungskies	22005	0 - 16	1.75	41.00
Leitungskies*	22007	0 - 32	1.82	42.00
Betonkies	22001	0 - 16	1.75	44.00

*auf Anfrage



GARTEN- UND GESTALTUNGSMATERIALIEN

MATERIALIEN AB WERK HEGNAU CHF/TO (EXKL. MWST.)

Bezeichnung	Nr.	Sieblinie (mm)	Schüttgewicht to/m³	CHF/to
«Die Gelben» Jura				
Splitt gelb	27021	5 – 11	1.45	74.00
Schotter gelb	27023	11 - 22	1.45	75.00
Schotter gelb	27027	40 - 60	1.45	71.00
«Der Schwarze» Alpenkalk				
Splitt schwarz	27009	8 – 16	1.49	82.50
Schotter schwarz	27105	16 - 32	1.47	83.00
Schotter schwarz	27107	32 - 63	1.45	85.00
Schotter schwarz	27005	60 - 80	1.52	89.50
Schotter schwarz	27007	80 - 150	1.39	83.50
Findling schwarz*	27091			auf Anfrage
«Die Grossen» Findlinge				
Findlinge rot, grün, gelb, schwarz, grau				260.00

*auf Anfrage



KLIMASUBSTRATE

MATERIALIEN AB WERK HEGNAU
CHF/TO (EXKL. MWST.)



Schwammstadt-Substrate für vitale Stadtbäume und klima-angepasste öffentliche Räume.

Strukturstabile Substrate für nicht überbaubare und überbaubare Wurzelräume. 2026 gemeinsam mit der **ZHAW** entwickelt und wissenschaftlich begleitet.

DAS SYSTEM EINFACH ERKLÄRT

A / A+
Nicht überbaubar

FLL-Pflanzgrubenbauweise 1

B / B+
Überbaubar

FLL-Pflanzgrubenbauweise 2

+ Plus-Varianten
Mit konditionierter EBC-Pflanzenkohle für höhere maximale Wasserkapazität und höheres Nährstoffspeicher-vermögen.


Bezeichnung	Nr.	Sieblinie (mm)	Schüttgewicht to/m³	CHF/to
Klimasubstrate				
Klimasubstrat A*	61224	0 - 50	1.31	auf Anfrage
Klimasubstrat A+*	61229	0 - 50	1.29	auf Anfrage
Klimasubstrat B*	61228	0 - 100	1.33	auf Anfrage
Klimasubstrat B+*	61231	0 - 100	1.27	auf Anfrage

* Bestellung 48h im Voraus

Klimasubstrat A / A+
Zum Produktdatenblatt

Klimasubstrat B / B+
Zum Produktdatenblatt

Technische Kennwerte, Einsatzbereiche und Einbauhinweise finden Sie in den jeweiligen Produktdatenblättern.


KLIMASUBSTRAT A+ 0–50

BODENMATERIAL / SPEZIALMISCHUNGEN / SUBSTRATE

MATERIALIEN AB WERK HEGNAU CHF/TO (EXKL. MWST.)

Bezeichnung	Nr.	Sieblinie (mm)	Schüttgewicht to/m³	CHF/to
Bodenmaterial*				
Humus 1. Klasse ab Depot**	61207		1.30	43.70
Humus gesiebt trocken**	61209	0 - 25	1.30	71.50
Gartenerde gesiebt trocken**	61261	0 – 25	1.30	42.70
Kompost / Gärgut	27277		0.62	41.50
Rindenkompost	27286	0 - 20	0.52	195.00
Kompost mit 5% Pflanzenkohle	27276		0.57	173.00

* Naturprodukte können Unkrautsamen enthalten, auf Anfrage / ** Nur solange Vorrat

Spezialmischungen und Substrate				
Klima-Gartensubstrat* (Humus-, Splitt-, Schotter-Mischung)	61218	0 - 32	1.36	77.00
Baumsubstrat (50% Humus, 25% Kiessand 0/16, 25% Lava 8/16)	61220	0 - 25	1.34	87.00
Schotterrasenmischung* (20% Humus, 80% Schotter 22/32)	61211	0 - 32	1.31	66.50
Dachsubstrat (90% Ziegelschrot 4/16, 10% Kompost)	61215	0 - 16	1.06	89.50
Lava	31074	8 - 16	1.10	135.00
GSZ Baumsubstrat A2* (45% Schotter schwarz 8/16 / 5% Brechsand 0-4 / 30% Lava 8/16 / 5% Pflanzenkohle / 15% Landerde)	61250		1.35	auf Anfrage
GSZ Baumsubstrat A1* (40% Schotter 16/32 / 10% Schotter 8/16 / 10% Brechsand 0-4 / 25% Lava 8/16 / 5% Pflanzenkohle / 10% Landerde)	61252		1.40	auf Anfrage
GSZ Baumsubstrat B* (30% Schotter 64/125 / 30% Schotter 32/64 / 10% Brechsand 0-4 / 15% Lava 8/16 / 10% Pflanzenkohle / 5% Schwarzerde)	61254		1.45	auf Anfrage

* Bestellung 48 h im Voraus

TOPTERRA Substrate				
TOPTERRA Universalpflanzensubstrat 0/16	61253	0 - 16	1.05	116.00
TOPTERRA Rasen 0/8	61255	0 - 8	1.05	114.50
TOPTERRA Baumsubstrat 0/32 SW*	61251	0 - 32	1.25	117.00

* auf Anfrage

BIODIVERSITÄT

Strukturelemente für naturnahe Freiräume

Die Vielfalt, die unsere Fauna und Flora ausmacht, schwindet vielerorts. Gärten und Aussenräume in Siedlungsgebieten können jedoch wertvollen, naturnahen Lebensraum schaffen. Wir bieten die Materialien für Biodiversitätsflächen, ökologische Aufwertungen sowie naturnahe Umgebungsgestaltungen.



Strukturen und passende Materialien



Sandstrukturen

Offene Sandbereiche können Bestandteil naturnaher Flächen sein. Wildbienensand kann geeignete Nistbereiche für bodennistende Wildbienen schaffen.

Wildbienensand 0/2, ungewaschen, Art.-Nr. 21009, CHF 55.00/to



Holzstrukturen

Totholz, Wurzelstöcke und geschredderte Wurzelstöcke schaffen vielfältige Mikrohabitate, Unterschlupf und Entwicklungsräume. Je nach Aufbau entstehen unterschiedliche Feuchte-, Licht- und Bodenkontaktbereiche; zugleich werden Bodenleben und Humusbildung unterstützt.

Totholz klein, Art.-Nr. 53016, CHF 50.00/Stück

Totholz gross, Art.-Nr. 53017, CHF 175.00/Stück

Wurzelstock klein, Art.-Nr. 53018, CHF 85.00/Stück

Wurzelstock gross, Art.-Nr. 53020, CHF 145.00/Stück

Wurzelstock geschred., Art.-Nr. 53021, Kleinmengen kostenlos



Ruderal- und Rohbodenflächen

Kiesige, humusarme Bereiche dienen als mineralische Grundlage für entsprechend geplante Ruderalflächen und Trockenstandorte.

Wandkies 1. Klasse, unsortiert, Art.-Nr. 11103, CHF 19.00/to



Steinstrukturen

Steine unterschiedlicher Dimensionen ermöglichen Zwischenräume, unterschiedlich exponierte Bereiche und abwechslungsreiche Übergänge. Sie lassen sich vielseitig mit Sand, Holz und Vegetation kombinieren.

Bollensteine 150/300, Art.-Nr. 21041, CHF 61.00/to

Bollensteine 300/500, Art.-Nr. 21043, CHF 64.00/to

Findlinge, Art.-Nr. 27051, CHF 260.00/to

Weitere Kies-, Schotter- Grobsteine und Steinfraktionen sind auf Anfrage erhältlich.

Ein Produkt allein schafft noch keine Biodiversität

Ein Wurzelstock, eine Sandfläche oder ein Steinhaufen entfaltet seinen ökologischen Wert erst im passenden Umfeld. Entscheidend sind Standort, Aufbau, Vegetation, Pflege und das Zusammenspiel unterschiedlicher Strukturen. Erst wenn alle Faktoren zusammenspielen, entsteht Biodiversität. Die Bereuter AG bietet dafür ein breites Materialspektrum und unterstützt bei der passenden Zusammenstellung für Ihr Projekt.

Materialien und Naturstücke vor Ort auswählen



Besichtigung bei uns
Auf unserem Werkplatz in Hegnau können Sie verfügbare Materialien und Naturstücke besichtigen und passende Elemente für Ihr Projekt auswählen. Besonders bei Totholz und Wurzelstöcken lohnt sich die persönliche Auswahl. Die verfügbaren Totholz- und Wurzelstöcke werden von der Bereuter AG als klein oder gross klassifiziert und entsprechend angeboten.



Auswahl durch Bereuter
Auf Wunsch übernehmen wir die Selektion anhand der bestellten Kategorie und des verfügbaren Bestands. Da es sich um natürliche Einzelstücke handelt, können Form, Dimension und Erscheinung variieren. Bei konkreten Vorstellungen zu Form oder Erscheinung empfehlen wir die persönliche Auswahl bei uns in Hegnau.



Abholung und Lieferung
Alle Materialien können in Hegnau abgeholt oder direkt auf die Baustelle geliefert werden. Wir koordinieren Material und Transport aus einer Hand und wählen die passende Lösung für Menge, Material und Lieferort. Transport gemäss geltenden Bereuter-Konditionen. Preise ab Werk Hegnau exkl. MWST.



Bestellung oder Offerte anfragen
Sie wissen bereits, was Sie benötigen? Senden Sie uns die gewünschten Artikel und Mengen sowie bei Lieferung Lieferort und Termin. Wir erstellen Ihnen gerne eine Offerte oder koordinieren Ihre Bestellung. Noch unsicher bei der Materialauswahl? Wir unterstützen Sie gerne bei der Zusammenstellung.

Besichtigung, Auswahl, Beratung nach Voranmeldung. Verfügbarkeit je nach aktuellem Bestand.



Kontakt

Bereuter AG
Schützenstrasse 55
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 43 399 33 33
baustoffe@bereuter-gruppe.ch
www.bereuter-gruppe.ch/baustoffe

BEREUTER



RECYCLINGPRODUKTE

MATERIALIEN AB WERK HEGNAU CHF/TO (EXKL. MWST.)

Bezeichnung	Nr.	Sieblinie (mm)	Schüttgewicht to/m³	CHF/to
RC – Materialien				
BERECO RC-Betongranulat 0/16 SN EN 12620 (Kiesgemisch)	31018	0 - 16	1.52	30.50
BERECO RC-Betongranulat	31015	0 - 45	1.62	15.50
BERECO RC-Kiesgemisch B 0/45, SN EN 13285, OC 85	31003	0 - 45	1.66	22.00
ECO-Sickerkies*	62027	8 - 32	1.63	15.35
Ziegelschrot	35011	4 - 16	1.06	79.00
BERECO Mischgranulat	62061	0 - 16	1.45	1.00

*auf Anfrage

Verwendungsmöglichkeiten der Recyclingbaustoffe

(Richtlinie für die Verwertung mineralischer Bauabfälle BAFU)

Recyclingbaustoffe	Einsatz in loser Form		Einsatz in gebundener Form	
	Ohne Deckschicht	Mit Deckschicht	Hydraulisch gebunden	Bitumös gebunden
RC-Kiesgemisch	✓	✓	✓	✘
Betongranulat	✘	✓	✓	✘
Mischgranulat	✘	✓	✓	✘

✓ Verwendung möglich

✘ Verwendung nicht zugelassen






BERECO$_2$-BAUSTOFFE

Das Bereuter-Baustoffsortiment umfasst neu Recyclingprodukte, in die CO_2 dauerhaft gespeichert wird. Es handelt sich um eine zukunftsweisende Kooperation der Bereuter-Gruppe mit neustark.

Rückbaubeton ist der grösste Abfallstrom der Welt. In einer Kooperation mit neustark tragen wir dazu bei, diesen Abfallstrom in eine Kohlenstoffsenke umzuwandeln. Neustark hat eine Lösung entwickelt, die CO_2 in Rückbaubeton und anderen mineralischen Abfallströmen mineralisiert. So wird es dauerhaft gespeichert und der Atmosphäre entzogen. Neustark arbeitet mit Biogasanlagen zusammen, um CO_2 abzufangen, mit Baustoffrecyclern wie der Bereuter-Gruppe, um CO_2 zu speichern, sowie mit ehrgeizigen Unternehmen die CDR-Zertifikate (Carbon Dioxide Removal) erwerben. Auf dem Bereuter-Werkareal wurde ein bisher einzigartiges Anlagen-Design realisiert: Denn die CO_2-Abscheidung in der benachbarten Biogasanlage und die CO_2-Speicherung in Beton- und Mischgranulat findet innerhalb von nur 50 Metern statt. Das Gas muss also nicht verflüssigt und transportiert werden. So sind wir in der Lage, jährlich bis zu 900 Tonnen CO_2 in Rückbaubeton und weiteren mineralischen Produkten zu speichern. Sie sind unter dem Namen BERECO$_2$ bei der Bereuter AG erhältlich.
https://www.bereco-baustoffe.ch







BETONBLOCKPRODUKTE

MATERIALIEN AB WERK HEGNAU CHF/STÜCK (EXKL. MWST.)

Bezeichnung	Nr.	Masse	Gewicht	CHF/Stück
Betonblockprodukte (auf Vorbestellung)				
BERECO Blockstein gross	550010	180 x 60 x 60cm	1380 kg	195.00
BERECO Blockstein gross	550040	160 x 40 x 40cm	550 kg	155.00
BERECO Blockstein mittel	550015	120 x 60 x 60cm	920 kg	155.00
BERECO Blockstein klein	550020	60 x 60 x 60cm	460 kg	115.00
BERECO NJ Trennelement	550025	120 x 60 x 60cm	1360 kg	205.00
BERECO Winkelelement gross		200 x 100 x 100cm	1020 kg	380.00
BERECO Winkelelement klein		100 x 100 x 100cm	510 kg	290.00









BETON

BETON AB WERK HEGNAU CHF/M³ (EXKL. MWST.)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Körnung	Zementgehalt kg/m³	Konsistenz	Preis CHF/m³
502010	BERECO RC-M Magerbeton	0/16 Recycling	100	C1	91.00
502015	BERECO RC-M Magerbeton	0/16 Recycling	150	C1	98.00
502020	BERECO RC-M Magerbeton	0/16 Recycling	200	C1	108.00
502025	BERECO RC-M Magerbeton	0/16 Recycling	250	C1	116.00
502030	BERECO RC-M Magerbeton	0/16 Recycling	300	C1	122.00
501010	BERECO RC-C Magerbeton	0/16 Recycling	100	C1	108.00
501015	BERECO RC-C Magerbeton	0/16 Recycling	150	C1	124.00
501020	BERECO RC-C Magerbeton	0/16 Recycling	200	C1	142.00
501025	BERECO RC-C Magerbeton	0/16 Recycling	250	C1	158.00
500010	Magerbeton	0/16 Primär	100	C1	142.00
500015	Magerbeton	0/16 Primär	150	C1	158.00
500020	Magerbeton	0/16 Primär	200	C1	174.00
500025	Magerbeton	0/16 Primär	250	C1	190.00
500030	Magerbeton	0/16 Primär	300	C1	206.00
500110	Magerbeton	0/32 Primär	100	C1	140.00
500150	Magerbeton	0/32 Primär	150	C1	156.00
500200	Magerbeton	0/32 Primär	200	C1	172.00
500250	Magerbeton	0/32 Primär	250	C1	188.00
500300	Magerbeton	0/32 Primär	300	C1	204.00
503010	Sickerbeton	4/8 Primär	150	C1	170.00
503015	Sickerbeton	4/8 Primär	200	C1	183.00
503020	Sickerbeton	4/8 Primär	250	C1	196.00
503040	Sickerbeton	16/32 Primär	150	C1	166.00
503045	Sickerbeton	16/32 Primär	200	C1	180.00
503050	Sickerbeton	16/32 Primär	250	C1	196.00
505510	Splittbeton*	4/8 Primär	150	C1	180.00
505515	Splittbeton*	4/8 Primär	200	C1	196.00
505520	Splittbeton*	4/8 Primär	250	C1	214.00
505525	Splittbeton*	4/8 Primär	300	C1	230.00

* nur geliefert, nicht ab Beton-Tankstelle

BETON

BETON AB WERK HEGNAU CHF/M³ (EXKL. MWST.)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Körnung	Zementgehalt kg/m³	Konsistenz	Preis CHF/m³
504010	Filterbeton	4/16 Primär	150	C1	168.00
504015	Filterbeton	4/16 Primär	200	C1	186.00
504020	Filterbeton	4/16 Primär	250	C1	202.00
506010	Mörtel	0/4 Primär	300	C0	228.00
506015	Mörtel	0/4 Primär	350	C0	248.00
506020	Mörtel	0/4 Primär	400	C0	266.00
506025	Mörtel	0/4 Primär	450	C0	284.00
506030	Mörtel	0/4 Primär	500	C0	304.00
506035	Mörtel	0/8 Primär	350	C0	248.00
506040	Mörtel	0/8 Primär	400	C0	266.00
506045	Mörtel	0/8 Primär	450	C0	286.00
520010	Schmiermischung	0/4 Primär	400	F4	284.00
540010	Verzögerer		7.50 CHF/kg		
540015	Frostschutz		6.50 CHF/kg		
540020	Verflüssiger		8 CHF/kg		

Zuschläge

---------	Kleinmengenzuschlag	kein Zuschlag
540025	Winterzuschlag	3.25 CHF/m³ (Dezember bis Februar)
540030	Mehrdosierung CEM	0.65 CHF/kg
94102	CO_2-Zuschlag	2.00 CHF/m³

Unsere Beton- und Mörtelprodukte sind nicht zertifiziert.
Mindestbezugsmenge 0.25 m³
Restbeton wird als Betonabbruch entgegengenommen.
Alle Preise exkl. MwSt.
Privatbezüge sind direkt vor Bezug zu bezahlen. Nur Kartenzahlung.

BESTELLUNG ➜ kies@bereuter-gruppe.ch / +41 (0) 43 399 33 33

Selbstabholer:

Es ist keine vorausgehende Bestellung notwendig (Ausnahme sind die mit * markierten Produkte).
Für eine schnellere Abwicklung empfehlen wir Ihnen aber eine Bestellung im Voraus.
So können wir unserer Kundschaft bereits den Abholschein mit dem QR-Code vorbereiten.

ENTSORGUNGSKOSTEN

ENTSORGUNGSKOSTEN UND DEPONIEGEBÜHREN

PREISE FÜR ANLIEFERUNG WERK HEGNAU CHF/TO (EXKL. MWST.)

Bezeichnung	Nr.	Schütt-gewicht	CHF/m³	CHF/to
Aushub				
Aushub unverschmutzt	61002	1.60	45.00	28.15
Aushub unverschmutzt nass	61004	1.60	52.00	32.50
Aushub verschmutzt (Typ B)	57003	1.60		90.50
Humus verwurzelt	61208	1.30	48.50	37.30
Humus verwertbar	36133	1.30		kostenlos
Mineralische Bauabfälle Unterboden				
Betonabbruch unverschmutzt <70cm	41003	1.40		13.00
Betonabbruch unverschmutzt >70cm	41005	1.60		35.50
Strassenaufbruch	47003	1.80		6.00
Mischabbruch (verwertbar)	45003	1.20		65.00
Mischabbruch (nicht verwertbar Typ B)	65029	1.20		92.50
Dachziegel	999995	1.06		kostenlos
Ausbauasphalt < 250mg PAK/kg	43003	1.55		88.00
Ausbauasphalt 250 bis 1000 mg PAK/kg*	43005	1.55		130.00
Eternit (asbestfrei) inkl. Bestätigung	57023	0.80		170.00
Asbesthaltige Abfälle (gebunden)	57027	0.80		505.00
Diverse Abfälle				
Sperrgut brennbar	51003			285.00
Bausperrgut unsortiert	51001			305.00
Bausperrgut mit hohem Gipsanteil	57026			332.00
Altholz Kat. A I-III	51007			165.00
Problematische Holzabfälle Kat. A IV	51009			245.00
Wurzelstöcke <2m	53011			215.00
Metall / Alteisen ohne Fremdstoffe	55001			kostenlos

* Schollengrösse max. 40x40cm

Zuschläge	CHF/to
Aussortieren von Verunreinigungen mit Entsorgen*	15.00/to
Vorstehende Armierungseisen >30cm	25.00/to
Zuschlag Schlechtwetter (Aushubanlieferungen)	3.00/m^3

* oder je nach Aufwand (Sortierbagger)

Waaggebühren ohne Bezug oder Lieferung	CHF/Wägung
Wägung<20 t	50.00
Wägung >20 t	50.00
Rückwägung	30.00

Verantwortung
Der Anlieferer ist für die Beschaffenheit des deponierten Materials verantwortlich und garantiert dafür, dass nur die erlaubten Stoffe abgeladen werden. Die Verantwortung liegt auch dann beim Anlieferer, wenn das Material – gestützt auf die visuelle Kontrolle – angenommen wird und sich erst nach dem Abladen eine Verunreinigung feststellen lässt. Die zusätzlichen Kosten für die Rücknahme bzw. die Weiterentsorgung des nicht konformen Materials trägt der Anlieferer.

Visuelle und geruchliche Kontrolle
Über die Annahme und Deklaration einer Lieferung aufgrund einer visuellen und geruchlichen Kontrolle entscheiden abschliessend der Deponiewart und/ oder die Eingangskontrolle auf dem Werkareal. Bei auffälligem Material wird, falls nicht vorhanden, eine chemische Analyse in Auftrag gegeben. Die Kosten der Analyse werden dem Anlieferer in Rechnung gestellt.

Formular Ausbauasphaltdeklaration
Für jede Baustelle ab 30 m^3 Aufbruchasphalt oder Frässgut ist durch die Bauleitung eine Asphaltdeklaration auszufüllen. Mit dieser Deklaration bestätigt der Anlieferer/Abgeber, dass das Material entsprechend der VVEA und den Richtlinien für die Verwertung mineralischer Bauabfälle klassiert wurde.

Formular Aushubdeklaration
Für jede Baustelle mit Aushub ist eine Aushubdeklaration durch die Bauleitung auszufüllen. Mit dieser Deklaration bestätigt der Anlieferer/Abgeber, dass nur unverschmutztes Aushubmaterial im Sinne der VVEA angeliefert wird.


Formulare finden
Das Aushub- und Ausbauasphaltdeklarationsformulare können als PDF auf der Internetseite der Bereuter AG heruntergeladen werden:
www.bereuter-gruppe.ch/baustoffe




MATERIALBEZEICHNUNGEN

Bezeichnung	Definition	Anforderung für
Aushub unverschmutzt	Aushubmaterial das zumindest zu 99 Gewichtsprozent aus Lockergestein oder gebrochenem Fels und im Übrigen aus anderen mineralischen Bauabfällen besteht. Das Material enthält keine Fremdstoffe wie Siedlungsabfälle, biogene Abfälle oder andere nicht mineralische Bauabfälle. Zudem weist das Material keine Verfärbungen oder Gerüche von Fremdstoffen auf.	Formular Aushubdeklaration Grenzwerte VVEA Anh. 3 Ziff. 1
Aushub schwach verschmutzt	Aushubmaterial das zumindest zu 95 Gewichtsprozent aus Lockergestein oder gebrochenem Fels und im Übrigen aus anderen mineralischen Bauabfällen besteht. Fremdstoffe wie Siedlungsabfälle, biogene Abfälle oder andere nicht mineralische Bauabfälle wurden soweit wie möglich entfernt.	Formular Aushubdeklaration Grenzwerte VVEA Anh. 3 Ziff. 2
Strassenaufbruch	Koffermaterial von hydraulisch gebundenen Tragschichten, rezyklierbarem mineralischem Material. Keine Fremdstoffe wie Holz, Kunststoffe, Isolationsmaterial, Gips etc. max. 4% Ausbauasphalt max. 4% Betonabbruch max. 1% Mischabbruch Isolationsmaterial, Gips etc.	Optische Begutachtung und Beurteilung bei Materialannahme
Mischabbruch unverschmutzt	Beton, Mörtel, Backsteine, Kalksandsteine, Ziegel, Natursteine, Kies, etc. Feinanteil (0 – 8mm) ist < 10 Volumen-%. Fremdstoffanteile wie Kunststoffe, Metall, etc. sind < 0.5 Gewichts-%.	Optische Begutachtung und Beurteilung bei Materialannahme
Mischabbruch verschmutzt (Inert)	Mischabbruch mit einem Feinanteil (0 – 8mm) > 10%, sowie Fremdstoffanteile wie Kunststoffe, Metall, etc. > 0.5 Gewichts-%. Flachglas, Verpackungsglas, Keramikerzeugnisse, Ziegel, Fliesen, Steingut und mineralische Abfälle mit gebundenen Eternitfasern (ohne Asbestfasern), kein Altbelag und Gips	Optische Begutachtung und Beurteilung bei Materialannahme Grenzwerte VVEA Anh. 5 Ziff. 2
Oberboden Kat. II	Schwach belasteter abgetragener Ober- oder Unterboden.	Richt- und Prüfwerte VBBo Chemische Analyse
Betonabbruch unverschmutzt	Unbelasteter Betonabbruch aus Rückbauten, armiert oder unarmiert, Fremdstoffanteile wie Belag, Papier, Kunststoffe, Holz, Metall, Gips, etc. sind < 0.5 Gewichts-%	Formular Aushubdeklaration Grenzwerte VVEA Anh. 3 Ziff. 1
Ausbauasphalt <250mg PAK/kg	Ausbauasphalt mit einem Gehalt von bis zu 250mg PAK/kg	«Ausbauasphaltdeklaration Chemische Analyse»
Ausbauasphalt 250mg bis 1000mg PAK/kg	Ausbauasphalt mit einem Gehalt von bis zu 250mg bis 1000mg PAK/kg	
Gips	Reine Gipsabfälle wie Gipskartonplatten, Vollgips, Gipsfaserplatten, Gipsgrundputz, Natur-REA-Gips. Keine Isolation, Plastikfolien, Kantenschutzfolien, Holz und anderen Abfälle.	Optische Begutachtung und Beurteilung bei Materialannahme
Bausperrgut unsortiert	Brennbare Abfälle, Karton, Keramik, Überzüge, Metalle, Papier, Kunststoffe, Textilien, Verputz, Wand- und Bodenbeläge, Holz, Glas, Beton, Backsteine, Gips, Schamottesteine etc., keine Sonderabfälle.	Optische Begutachtung und Beurteilung bei Materialannahme
Asbesthaltige Abfälle	Eternit, Holzzement, Brandschutzplatten etc. müssen verpackt sein gemäss SUVA Factsheet 33064d.	Optische Begutachtung und Beurteilung bei Materialannahme
Problematische Holzabfälle Kat. A IV VeVA 17 02 98 [S]	Bahnschwellen, Brandholz, druckimprägnierte Hölzer, Holzfenster, Türen etc.	Optische Begutachtung und Beurteilung bei Materialannahme

BAUTEILKATALOG FÜR DEN TIEFBAU, STRASSENBAU, GARTENBAU UND DACHBAU





		RC-Gesteinskörnungsgemische Abstand zum max. Grundwasser									Materialien aus Rohstoffen ohne Einschränkung verwendbar																Beton RC	
		RC-Mischgranulat	RC-Betongranulatgranulat 0/45	RC-Betongranulatgranulat 0/16	RC-Betongranulatgranulat 0/22	RC-Asphaltgranulatgemisch 0/22	RC-Kiesgemisch A 0/45	RC-Kiesgemisch B 0/45	RC-Schotter 32/50	RC-Sickerkies 8/32	Ziegelsand 0/4	Kiesgemisch 0/45	Strassenkies bindig 0/22	Planiekies 0/16	Notstaler 0/15	Schotterrasenmischung	Wandkies 1./2 Klasse	Rundkies / Geröll	Leitungsand / Leitungskies	Aushub unverschmutzt	Dachsubstrat	Baumsubstrat	Rasengittermischung	Humus 1. kl	Humus gesiebt 0/20	Rasenerde	Gartenerde	RC-Beton M	RC-Beton C
1	Sohlenbeton																										○	○
2	Hüllbeton																										○	○
3	Randabschluss																											○
4	Grabenfüllung ohne Deckschicht							□				○					○											
5	Grabenfüllung mit Deckschicht		□				○	□				○					○											
6	Sauberkeitsschicht																										□	□
7	Fundationsschicht ohne Deckschicht							□				□					○											
8	Fundationsschicht mit Deckschicht		□				○	□				○					○											
9	Materialersatz	□	○				○	○				○					○			○								
10	Planie ohne Deckschicht				○[1]								○	○	○													
11	Planie mit Deckschicht			○	○									○														
12	Rammplanum/Transportpiste (prov.)	□	○				○	○	□			○					○											
13	Rohrumhüllung			○							○							○	○								□	□
14	Extensinve Dachbegrünung																				□							
15	Gartenkultur																							○	○	○	○	○
16	Drainage								○									□										
17	Auffüllung / Hinterfüllung								○[1]	○[1]							○			□								
18	Baumgrube																				○							
19	Rasen (befahrbar)															□							○					

○ Verwendung möglich □ Verwendung empfohlen

[1] Max. 7 cm gewalzt

[2] setzungsfrei

Bestellung: baustoffe@bereuter-gruppe.ch oder +41(0) 43 399 33 33

ÜBERSICHT

MULDEN, ROLLCONTAINER, FLACHPALETTEN UND BIG BAGS

«WELAKI»	«Rolltainer»
Normalmulde 4 m³ L x B x H in cm 350 x 170 x 100 	Rolltainer 10 m³ L x B x H in cm 580 x 250 x 100 
Normalmulde 7 m³ L x B x H in cm 450 x 200 x 110 	Rolltainer 16 m³ L x B x H in cm 580 x 250 x 160 
Sperrgutmulde 7 m³ L x B x H in cm 380 x 170 x 160 Sperrgutmulde 12 m³ L x B x H in cm 485 x 210 x 170 	Rolltainer 22 m³ L x B x H in cm 610 x 250 x 200 Rolltainer 34 m³ L x B x H in cm 730 x 250 x 250 
Deckelmulde 6 m³ L x B x H in cm 350 x 170 x 160 Deckelmulde 10 m³ L x B x H in cm 450 x 200 x 170 	Rolltainer Palette mit Rampe L x B in cm 650 x 250 
Flachmulde 5 m³ L x B x H in cm 450 x 200 x 60 Flachmulde 6 m³ Tor beidseitig L x B x H in cm 470 x 206 x 95 	* Weitere Muldentypen auf Anfrage vorhanden.

BIG BAG GEBINDE

MATERIALIEN AB WERK HEGNAU CHF/STÜCK (EXKL. MWST.)

Big Bag 1 m³
L x B x H in cm
90 x 90 x 115

Big Bag leer	33.00
Big Bag einfüllen	32.50
Big Bag inkl. einfüllen	63.50



Big Bag 0.4 m³
L x B x H in cm
80 x 80 x 80

Big Bag leer	33.00
Big Bag einfüllen	32.50
Big Bag inkl. einfüllen	63.50



Big Bag Asbest 0.8 m³
L x B x H in cm
90 x 90 x 110

Big Bag leer	20.00



Containerbag für Rolltainer Asbest 17 m³
L x B x H in cm
620 x 240 x 115 cm

Bag leer	100.00

DAS BEREITSTELLEN VON MATERIAL IN BIG BAG BENÖTIGT EINE VORLAUFZEIT VON MINDESTENS 48 STUNDEN!



ZONENPLAN
FÜR MULDENLIEFERUNGEN



Preise Mulden (exkl. MwSt.)

Zone	WELAKI 2-/3-Achser	Rolltainer 4-Achser
Zone 1	CHF 160.-	CHF 175.-
Zone 2	CHF 180.-	CHF 200.-
Zone 3	CHF 220.-	CHF 250.-
Zone 4	CHF 260.-	CHF 275.-
Zone 5	auf Anfrage	auf Anfrage

BEMERKUNG

Transportpreise exkl. Material. Werden beim Stellen oder Wechseln der Mulden gleichzeitig Kiesmaterialien auf die Baustelle geliefert, verrechnen wir auf die Materialpreise einen Zuschlag von pauschal CHF 85.00 pro Mulde. Das Umstellen von Mulden auf der Baustelle wird in Regie verrechnet.

TRANSPORT
REGIE

Fahrzeug	Eigenschaft	Nutzlast	Transport CHF/h
Kippfahrzeuge / Rückwärts- und Dreiseitenkipper			
4-Achser 32 t	Kippbrücke	max. 18 t	200.00
5-Achser 40 t	Kippbrücke	max. 25 t	210.00
Spezial-Fahrzeuge			
5-Achser 40 t	Silowagen	max. 24.50 t	220.00
5-Achser 40 t	Überlandauflieger	max. 24.50 t	236.00
5-Achser 40 t	Kranwagen	max. 15.00 t	377.00
Muldenfahrzeuge			
2-Achser 18 t	Welaki	max. 7 t	193.00
3-Achser 26 t	Welaki	max. 12 t	211.00
4-Achser 32 t	Hakenwagen	max. 16 t	228.00
Schwertransporte			
7-Achser	Schwertransport	< 12 t	221.00
7-Achser	Schwertransport	12 - 25 t	256.00
7-Achser	Schwertransport	max. 16 t	228.00
Anhängerzuschlag			
Anhänger 13 t	Tiefgänger	max. 9.80 t	39.00
Anhänger 18 t	Rolltainer	max. 13 t	61.00





AGB DER BEREUTER AG

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINUNGEN FÜR MATERIALIEN, ENTSORGUNG UND FUHRLEISTUNGEN WWW.BEREUTER-GRUPPE.CH/BAUSTOFFE




966M

BESTELLUNG / KONTAKT

Die Bereuter AG ist das Kompetenzzentrum der Bereuter-Gruppe für Baustoffe und Transportleistungen. Wir bieten ein breites Sortiment an Baustoffen für verschiedenste Bauprojekte. Gleichzeitig nehmen wir an unserem gut erschlossenen Standort in Volketswil alle gängigen Bauabfälle an. Kunden können ihre Baustoffe und Abfallmaterialien selbst abholen und anliefern – oder transportieren lassen. Denn mit unserer modernen Fahrzeugflotte können wir einen massgeschneiderten Service bieten. Exakt darauf liegt unser Fokus: Wir sorgen täglich dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden genau jene Baustoffe und Transportleistungen erhalten, die sie benötigen, um ihre Aufträge effizient auszuführen. Und das mit Leidenschaft.



BEREUTER AG
BAUSTOFFE + TRANSPORTE +
MULDENSERVICE
Schützenstrasse 55
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 43 399 33 33
baustoffe@bereuter-gruppe.ch
www.bereuter-gruppe.ch/baustoffe

BEREUTER 1671 BEREUTER